



- ・防音材11mm、捨て貼り板9mm施工 段差35mmOK（別途ドア取り替え）
- ・防音施工を実施（LL40対応相当） 防音材はあびことっとハウスわんぱくまっとを使用）
- ・続き間との施工
- ・巾木施工状態 取り外し可 外し後取り換え
- ・壁紙そのまま



現行断面図



施工断面図

- ・防音材の防音効果資料を別途貼付
- ・無垢巾木を周辺に施工
- ・壁紙はそのまま

行程
1日目 巾木はがし、防音材施工、際根太施工 捨て貼り
2日目 無垢フローリング施工 巾木施工 ワックス仕上げ

・施工日数 2日

確認	発行

備考